



MANDÍK®

BEDINGUNGEN ZUR INBETRIEBNAHME DER LUFTECHNISCHEN EINHEITEN DURCH DIE SERVICETECHNIKER DER FIRMA MANDÍK, a.s.

Im Falle einer Bestellung dieser Dienstleistung, ist es notwendig, dass der Kunde bedingungslos die folgenden Punkte erfüllt (**Andernfalls werden die Kosten beim nicht erfüllen der folgenden Punkte, die mit der Inbetriebnahme verbunden sind, berechnet!**):

- 1) Zusendung einer schriftlichen und ordnungsgemäßen Bestellung dieser Dienstleistung an service@mandik.cz, als Betreff „**BESTELLUNG– INBETRIEBNAHME, Auftrags-Nr. (z.B. KDE40000)**“ anzugeben.
- 2) In der Bestellung wird, unter anderen, die genaue Adresse der Anlagenposition und die Kontaktperson (Name, Telefon, E-Mail), angegeben und die:
 - a) dem Servicetechniker die Betriebsbedingungen und den Anlagenstand, der lufttechnischen Einheit, zur richtigen Einstellung nennt.
 - b) die RLT Einheit, durch unterzeichnen des Protokolls der Inbetriebnahme, übernimmt.
 - c) die für den Betrieb, Bedienung und zur Wartung der RLT Einheit eingearbeitet wird.
 - d) dem Servicetechniker das Serviceprotokoll unterzeichnet.
- 3) Der Kunde ist verpflichtet, dem Servicetechniker, vor der Inbetriebnahme einen Revisionsbericht der gesamten Elektroinstallation (System MuR und der elektrischen Geräte) und einen Revisionsbericht der Gasausrüstung, wenn die Einheit damit bestückt ist, vorzulegen.
- 4) Sicherstellung des Zutritts zur Anlage – Parken in der Nähe der Installation, Freier Zutritt zur Anlage die in Betrieb genommen wird.
- 5) Sicherstellung der entsprechenden Arbeitsbedingungen – Sicherheit am Arbeitsplatz, Beleuchtung, andere Arbeiten zu vermeiden, die die Inbetriebnahme an der RLT Einheit komplizieren oder nicht ermöglichen würden, die notwendigen Montagemittel sicherstellt (Hebebühne, o.ä.)
- 6) Sicherstellung der Bauvorbereitung zur Inbetriebnahme der Anlage, unter anderen, dass:
 - a) die RLT Einheit an richtiger Ort und Stelle und komplett montiert gemäß der technischen Dokumentation und Anleitung der Firma Mandík, a.s. (siehe <http://www.mandik.de/produktreihe/luftklimagerate/luftklimagerate-mandik>, Dokument „Luftklimageräte – Installationsanleitung“) ist.
 - b) die RLT Einheit an den Luftkanälen mit allen Elementen (Brandschutzklappen, Regelklappen, ...) und mit allen Endelementen (Luftauslasse, Anemostate, Jalousien, ...) angeschlossen ist.
 - c) die RLT Einheit an den notwendigen Versorgungsquellen – der Luftwärme und –kälte zur Wasserlufterhitzung/ Kühlung, Verdampfer, Kondensatoren, Glykolkreislauf, ... einschließlich der Regelelemente (Mischknoten der Erhitzer/ Kühler, Pumpen und der Ventile des Glykolkreislaufs, ...) gegebenenfalls an der Gasversorgung angeschlossen ist.
 - d) die Komponenten MuR (Sensoren, Stellantriebe, Luftwächter, Frostschütze, Fernbedienungen, ...), die elektrischen Geräte (Ventilatoren, Frequenzumformer, elektrische Erhitzer, Antriebe der rotierenden Regenerationswärmetauscher, ...) und die Rohrelemente (Brandschutzklappen, ...) mit dem Schaltschrank der RLT Einheit, gemäß der Zeichnungsdokumentation zum Projekt MuR, verkabelt sind.
 - e) die elektrische Hauptversorgung an den Schaltschrank der RLT Einheit angeschlossen ist.



MANDÍK®

Bemerkung:

Alle Dienstleistungen, Mehrarbeiten, Zuschläge und Reisekosten werden aufgrund einer gültigen Preisliste der Servicearbeiten, falls nicht anders besprochen, berechnet.

Die Bestellung der Dienstleistung zur Inbetriebnahme durch einen Servicetechniker der Firma Mandík, a.s. ist nur im Falle einer gemeinsamen Lieferung einer RLT Einheit und dem MuR System der Firma Mandík, a.s. möglich.